

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ต่อเติมอาคารโรงจอดรถ กว้าง 8.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร								
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมโรงจอดรถ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าพญา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการต่อเติมโรงจอดรถ ณ								
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ท่าพญา	สำนักงานเทศบาลตำบลท่าพญา	อำเภอ	ปะเหลียน	จังหวัด	ตรัง	แบบเลขที่	-
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลท่าพญา / เทศบาลตำบลท่าพญา								
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			เมื่อวันที่	01 มีนาคม 2567				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					510,883.42	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					563,038.79	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					81,973.18	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					42,662.80	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,198,558.19	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,198,558.19 บาท ต่อ 1 หน่วย

ศุภชัย อินทร์สังข์

05 มีนาคม 2567 14:06:45

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานดินขุดและถมคืน								
	- งานดินขุดและถมคืน	3.300	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	554.40	554.40	
	- งานทรายหยาบรองพื้น	12.000	ลบ.ม.	532.71	6,392.52	112.00	1,344.00	7,736.52	
	งานเสาเข็ม								
	- เสาเข็ม คอร. สี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22x0.22x6.00 เมตร	12.000	ต้น	1,336.82	16,041.84	0.00	0.00	16,041.84	
	- งานตอกเสาเข็ม คอร. ขนาด 0.22x0.22x6.00 เมตร	12.000	ต้น	0.00	0.00	408.00	4,896.00	4,896.00	
	- งานสกัดหัวเสาเข็ม ขนาด 0.22x0.22 เมตร	12.000	ต้น	0.00	0.00	200.00	2,400.00	2,400.00	
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	204.000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	28,356.00	28,356.00	
	- ไม้แบบ (คิด 80%)	157.000	ลบ.ฟ.	395.02	62,018.14	0.00	0.00	62,018.14	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้เคร่า (คิด 30%)	47.000	ลบ.ฟ.	395.02	18,565.94	0.00	0.00	18,565.94	
	- ไม้ค้ำยัน ขนาด Ø 3" ยาว 3.00 เมตร	10.000	ต้น	50.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
	- ตะปู	47.000	กก.	43.61	2,049.67	0.00	0.00	2,049.67	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเสริม RB 6 mm. SR24	367.120	กก.	20.09	7,375.44	0.00	0.00	7,375.44	
	- เหล็กเสริม RB 9 mm. SR24	125.150	กก.	23.62	2,956.04	0.00	0.00	2,956.04	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm. SD30	250.880	กก.	22.73	5,702.50	0.00	0.00	5,702.50	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm. SD30	1,275.500	กก.	22.47	28,660.48	0.00	0.00	28,660.48	
	- เหล็ก Wire mesh Ø 4.0 mm. ขนาดตาราง 0.20x0.20 ม.	240.000	ตร.ม.	24.81	5,954.40	5.00	1,200.00	7,154.40	
	- ค่าแรง ตัด,ดัด และผูกเหล็กกลมผิวเรียบ Ø น้อยกว่า 10 mm.	.490	ต้น	0.00	0.00	4,400.00	2,156.00	2,156.00	
	- ค่าแรง ตัด,ดัด และผูกเหล็กกลมข้ออ้อย Ø ตั้งแต่ 10 mm. ถึง 16 mm.	1.530	ต้น	0.00	0.00	3,600.00	5,508.00	5,508.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	63.000	กก.	52.00	3,276.00	0.00	0.00	3,276.00	
	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีตหยาบ 180 ksc.	.220	ลบ.ม.	1,850.47	407.10	426.00	93.72	500.82	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc.	60.570	ลบ.ม.	1,990.65	120,573.67	419.00	25,378.83	145,952.50	
	งานโครงเหล็กหลังคา								
	- ท่อแบน GI กัลวาไนท์ 2x4 นิ้ว 100x50x2.3 mm. ยาว 6.00 เมตร (นน. 27.70 กก)	70.000	ท่อน	803.74	56,261.80	0.00	0.00	56,261.80	
	- ท่อแบน GI กัลวาไนท์ 3x11/2 นิ้ว 75x38x2.3 mm. ยาว 6.00 เมตร (นน. 21.00 กก)	76.000	ท่อน	598.13	45,457.88	0.00	0.00	45,457.88	
	- แผ่นเหล็ก ขนาด 300x300x9 mm.	9.000	แผ่น	456.07	4,104.63	0.00	0.00	4,104.63	
	- ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ	3,535.000	กก.	0.00	0.00	10.00	35,350.00	35,350.00	
	- ทาสีเหล็กรูปพรรณ/พ่นสี	211.000	ตร.ม.	44.22	9,330.42	38.00	8,018.00	17,348.42	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	8,662.18	395,628.47	9,925.00	115,254.95	510,883.42	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม งานมุงหลังคา - แผ่นเหล็กรีดลอนเมทัลชีท หนา 0.35 mm. (มอก.) - ครอบสันหลังคาแผ่นเรียบเมทัลชีส หนา 0.35 mm. - ครอบข้างแผ่นเรียบเมทัลชีส - เชิงชายสำเร็จรูปขนาด 8" - เชิงชายสำเร็จรูปขนาด 6" งานฝ้าเพดานและเพดาน - ฝ้าเพดานโครงเหล็กชุบสังกะสี กรุแผ่นยิปซัม 9 mm. ฉาบเรียบรอยต่อ งานผนังและวัสดุก่อ								
		279.000	ตร.ม.	174.45	48,671.55	70.00	19,530.00	68,201.55	
		21.000	ม.	88.79	1,864.59	50.00	1,050.00	2,914.59	
		15.000	ม.	88.79	1,331.85	50.00	750.00	2,081.85	
		67.000	ม.	82.98	5,559.66	73.00	4,891.00	10,450.66	
		67.000	ม.	82.98	5,559.66	73.00	4,891.00	10,450.66	
		25.320	ตร.ม.	234.73	5,943.36	75.00	1,899.00	7,842.36	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผนังก่ออิฐบล็อกจาก 7 Cm.	178.000	ตร.ม.	131.18	23,350.04	84.00	14,952.00	38,302.04	
	- เสาดินทับหลัง คสล.	74.000	ม.	102.15	7,559.10	46.00	3,404.00	10,963.10	
	งานตกแต่งผิว								
	- ผนังกรุด้วยกระเบื้อง ขนาด 30x30 Cm.	140.000	ตร.ม.	477.14	66,799.60	166.00	23,240.00	90,039.60	
	งานฉาบปูน								
	- ผนังฉาบปูนเรียบ + โครงสร้าง	398.000	ตร.ม.	102.58	40,826.84	87.00	34,626.00	75,452.84	
	งานผิวพื้นปูด้วยวัสดุแผ่นชนิดต่างๆ								
	- พื้น คสล. ปูด้วยกระเบื้อง ชนิดกันลื่น ขนาด 30x30 Cm. สีขาวครีม	74.000	ตร.ม.	340.36	25,186.64	158.00	11,692.00	36,878.64	
	- พื้นซีเมนต์ขัดมันผสมน้ำยากันซึม	117.000	ตร.ม.	132.69	15,524.73	64.00	7,488.00	23,012.73	
	งานประตู - หน้าต่าง								
	ช่องแสงและช่องระบายอากาศ								
	- ประตู D1 ประตูเหล็กบานเปิดคู่ (พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง) 2.00x2.00 m.	1.000	ชุด	3,500.00	3,500.00	450.00	450.00	3,950.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประตู D2 ประตูห้องน้ำ ชาย/หญิง (พร้อมอุปกรณ์ครบชุด) ประตู UPVC 0.70x2.00 m.	6.000	ชุด	3,167.89	19,007.34	450.00	2,700.00	21,707.34	
	- ประตู D3 ประตูห้องน้ำผู้สูงอายุ/คนพิการ (พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง) 1.00x2.00 m.	1.000	ชุด	4,500.00	4,500.00	690.00	690.00	5,190.00	
	- หน้าต่าง W1 หน้าต่างระบายอากาศ 0.60x0.40 m.	7.000	ชุด	1,390.00	9,730.00	42.00	294.00	10,024.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ								
	- ชักโครกแบบนั่งราบ พร้อมอุปกรณ์ (อย่างดี)	7.000	ชุด	2,590.00	18,130.00	450.00	3,150.00	21,280.00	
	- โถปัสสาวะชนิดแขวนผนัง (ห้องผู้พิการ/ผู้สูงอายุ)	1.000	ชุด	3,690.00	3,690.00	450.00	450.00	4,140.00	
	- โถปัสสาวะชายชนิดแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	2,179.00	4,358.00	450.00	900.00	5,258.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง พร้อมก๊อกน้ำ (ห้องผู้พิการ/ผู้สูงอายุ)	1.000	ชุด	2,058.00	2,058.00	450.00	450.00	2,508.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์ พร้อมก๊อกน้ำ	6.000	ชุด	2,058.00	12,348.00	450.00	2,700.00	15,048.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฝาตะแกรงดักเศษขยะ ขนาด Ø 2"	9.000	ชุด	214.00	1,926.00	75.00	675.00	2,601.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	7.000	ชุด	190.00	1,330.00	70.00	490.00	1,820.00	
	- สายฉีดชำระ	7.000	ชุด	149.00	1,043.00	35.00	245.00	1,288.00	
	- กระจกเงาขนาดไม่น้อยกว่า 1.50x0.90 m.	1.000	ชุด	1,690.00	1,690.00	70.00	70.00	1,760.00	
	- กระจกเงาติดผนังปรับมุม (ห้องผู้พิการ/ผู้สูงอายุ)	2.000	ชุด	198.00	396.00	70.00	140.00	536.00	
	- ตะขอแขวนผ้า	7.000	ชุด	168.00	1,176.00	35.00	245.00	1,421.00	
	- ราวจับสแตนเลส Ø11/4" สำหรับคนพิการ (ทางเดินเข้า) 1.70 เมตร	1.000	ชุด	1,402.00	1,402.00	70.00	70.00	1,472.00	
	- ราวทรงตัวอเนกประสงค์ ตัวที่	1.000	ชุด	1,080.00	1,080.00	70.00	70.00	1,150.00	
	- ราวทรงตัวอเนกประสงค์ ตัวแอล	1.000	ชุด	1,890.00	1,890.00	70.00	70.00	1,960.00	
	- ราวทรงตัวสำหรับอ่างล้างหน้า	1.000	ชุด	2,290.00	2,290.00	105.00	105.00	2,395.00	
	- ราวทรงตัวสำหรับโถปัสสาวะ	1.000	ชุด	2,499.00	2,499.00	105.00	105.00	2,604.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สัญญาจ้างเหมาผูกเดิน	1.000	ชุด	1,199.00	1,199.00	0.00	0.00	1,199.00	
	- ก่อถนนล่างพื้น	10.000	ชุด	67.44	674.40	25.00	250.00	924.40	
	- สติ๊กเกอร์	10.000	ชุด	109.00	1,090.00	35.00	350.00	1,440.00	
	งานทาสี								
	- ทาสีผนังภายนอก - ใน (อะคริลิก)	151.000	ตร.ม.	56.64	8,552.64	34.00	5,134.00	13,686.64	
	งานเบ็ดเตล็ด								
	- งานระแนงตกแต่งอลูมิเนียมลายไม้	1.000	ชุด	5,157.89	5,157.89	0.00	0.00	5,157.89	
	- งานระแนงตกแต่งระแนงไม้สังเคราะห์	1.000	ชุด	9,963.43	9,963.43	0.00	0.00	9,963.43	
	- เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ 0.60x1.20 ม. (3 ตัว)	1.000	ชุด	9,659.23	9,659.23	0.00	0.00	9,659.23	
	- งานป้ายสัญลักษณ์ห้องน้ำชายหญิง คนพิการ	1.000	ชุด	420.00	420.00	0.00	0.00	420.00	
	- งานวางระบบท่อกำจัดปลวกพร้อมราดน้ำยา ภายในภายนอกอาคาร	1.000	ชุด	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- งานปรับปรุงหลังคาเดิม (รื้อถอนพร้อมดัดแปลง)	1.000	L.S	19,385.24	19,385.24	0.00	0.00	19,385.24	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	101,459.58	414,822.79	5,747.00	148,216.00	563,038.79	
	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	งานเดินท่อโสโครก น้ำทิ้ง								
	- ท่อโสโครก PVC Ø 4" ชั้น 13.50	19.500	ม.	225.47	4,396.66	100.00	1,950.00	6,346.66	
	- ท่อ PVC Ø 2" ชั้น 13.50 (น้ำทิ้ง)	25.500	ม.	60.75	1,549.12	40.00	1,020.00	2,569.12	
	- ท่อ PVC Ø 8" ชั้น 8.50 (ท่อระบายน้ำ)	12.000	ม.	2,571.03	30,852.36	200.00	2,400.00	33,252.36	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ ค่าวัสดุ ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.000	L.S	2,375.00	2,375.00	712.50	712.50	3,087.50	
	งานระบบท่อประปา								
	- ท่อ PVC Ø 1" ชั้น 13.5 (ชุดฝัง)	100.000	ม.	26.64	2,664.00	30.00	3,000.00	5,664.00	
	- ท่อ PVC Ø 1/2"	30.000	ม.	12.62	378.60	30.00	900.00	1,278.60	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 50% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.000	L.S	1,521.00	1,521.00	456.30	456.30	1,977.30	
	- ประตุน้ำเหล็กบอလာวาล์ว Ø 1"	1.000	ชุด	227.00	227.00	0.00	0.00	227.00	
	งานบำบัดน้ำเสีย								
	- ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 1,600 ลิตร	1.000	ชุด	13,701.72	13,701.72	0.00	0.00	13,701.72	
	- บ่อดักไขมันสำเร็จรูป ขนาด 50 ลิตร	2.000	ชุด	3,009.34	6,018.68	300.00	600.00	6,618.68	
	- ระบบบ่อบั่บ	2.000	บ่อ	3,235.12	6,470.24	0.00	0.00	6,470.24	
	- บ่อบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปขนาดสำหรับท่อ Ø 8" พร้อมฝาปิด คสล.	3.000	บ่อ	200.00	600.00	60.00	180.00	780.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	27,165.69	70,754.38	1,928.80	11,218.80	81,973.18	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	งานทอร้อยสายไฟฟ้า								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้า PVC สีขาว ขนาด Ø 3/4"	25.000	ม.	14.40	360.00	25.00	625.00	985.00	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้า PVC สีขาว Ø 1/2"	190.000	ม.	12.80	2,432.00	25.00	4,750.00	7,182.00	
	- ข้อต่อ, ข้องอ ท่อร้อยสายไฟฟ้า PVC สีขาว (30%) เบ็ดเตล็ดสำหรับงานไฟฟ้า (5%)	1.000	L.S	837.00	837.00	41.85	41.85	878.85	
	งานสายไฟฟ้า								
	- สายเมนไฟฟ้า 2C-NYY 16 ตร.มม.	25.000	ม.	65.23	1,630.75	35.00	875.00	2,505.75	
	- สาย VAF-G 2x2.5/2.5 (ปลั๊ก)	30.000	ม.	15.42	462.60	16.00	480.00	942.60	
	- สาย VAF 2x1.5 (สวิตช์)	160.000	ม.	12.21	1,953.60	14.00	2,240.00	4,193.60	
	งานดวงโคมไฟและอุปกรณ์								
	- โคมอกไก่ หลอด LED 2x18 W	8.000	ชุด	540.95	4,327.60	135.00	1,080.00	5,407.60	
	- โคมไฟพร้อมหลอด LED ขนาด 18 W	8.000	ชุด	130.84	1,046.72	115.00	920.00	1,966.72	
	- โคมไฟพร้อมหลอด LED ขนาด 22 W	2.000	ชุด	175.70	351.40	115.00	230.00	581.40	
	- โคมไฟสปอตไลท์ LED 50 W	4.000	ชุด	493.46	1,973.84	115.00	460.00	2,433.84	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โคมไฟสปอตไลท์ โซล่าเซลล์ ขนาด 400 W	3.000	ชุด	2,140.19	6,420.57	135.00	405.00	6,825.57	
	งานแผงสวิตช์ไฟฟ้า								
	- คอนซูมเมอร์ยูนิต เฟส 2 สาย 63A 6 ช่อง	1.000	ชุด	1,934.58	1,934.58	580.37	580.37	2,514.95	
	- กล่องต่อสายไฟฟ้ากันน้ำ ขนาด 4"x4"	1.000	ชุด	32.71	32.71	9.81	9.81	42.52	
	เดินสายจากอาคารเข้ากล่องด้วยสาย NYY								
	งานสวิตช์และเต้ารับ								
	- ชุดสวิตช์ทางเดียวพร้อมหน้ากาก	18.000	ชุด	79.00	1,422.00	80.00	1,440.00	2,862.00	
	ติดตั้งเรียบผนังหรือข้างเสา								
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่มีขาติน ชนิดมานิรภัย ขนาด	14.000	ชุด	148.60	2,080.40	90.00	1,260.00	3,340.40	
	16V - 250V ติดผนังเรียบหรือข้างเสา								
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	6,633.09	27,265.77	1,532.03	15,397.03	42,662.80	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							1,198,558.19	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ							
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมโรงจอดรถ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าพญา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการต่อเติมโรงจอดรถ ณ							
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ท่าพญา	สำนักงานเทศบาลตำบลท่าพญา	อำเภอ	ปะเหลียน	จังหวัด	ตรัง	แบบเลขที่ -
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลท่าพญา / เทศบาลตำบลท่าพญา							
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	01 มีนาคม 2567				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ ป้ายโครงการชั่วคราว 1 ป้าย,ถาวร 1 ป้าย (ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหา)		รวม					0.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								0.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 0.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ศุภชัย อินทร์สังข์

05 มีนาคม 2567 14:06:41

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ป้ายโครงการชั่วคราว 1 ป้าย,ถาวร 1 ป้าย (ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหา) รวมค่าป้ายโครงการชั่วคราว 1 ป้าย,ถาวร 1 ป้าย (ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหา)	-			0.00				
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมโรงจอดรถ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าพญา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการต่อเติมโรงจอดรถ ณ		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ท่าพญา	สำนักงานเทศบาลตำบลท่าพญา อำเภอ ปะเหลียน จังหวัด ตรัง
		แบบเลขที่ -	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลท่าพญา / เทศบาลตำบลท่าพญา		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	01 มีนาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

ศุภชัย อินทร์สังข์

05 มีนาคม 2567 14:06:41

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ต่อเติมอาคารโรงจอดรถ กว้าง 8.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมโรงจอดรถ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าพญา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการต่อเติมโรงจอดรถ ณ					
สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลตำบลท่าพญา		อำเภอ	ปะเหลียน	จังหวัด	ตรัง
แบบเลขที่	-					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลท่าพญา / เทศบาลตำบลท่าพญา					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	13	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	01 มีนาคม 2567				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ต่อเติมอาคารโรงจอดรถ กว้าง 8.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร	1,198,558.19	1.3063	1,565,676.56	
รวมค่าก่อสร้าง				1,565,676.56	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 160.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 9,785.47 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,565,676.56 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมโรงจอดรถ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าพญา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการต่อเติมโรงจอดรถ ณ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลท่าพญา / เทศบาลตำบลท่าพญา

แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	13	หน้า
-----	-------	--------	---------	----	------

จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2567

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	1,565,676.56	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,565,676.56 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมโรงจอดรถ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าพญา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการต่อเติมโรงจอดรถ ณ					
สถานที่ก่อสร้าง		สำนักงานเทศบาลตำบลท่าพญา		อำเภอ	ปะเหลียน	จังหวัด	ตรัง
แบบเลขที่		-					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลท่าพญา / เทศบาลตำบลท่าพญา					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	13	หน้า			
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่	01 มีนาคม 2567				

พิราวรรณ สุทธิวงศ์
(พิราวรรณ สุทธิวงศ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ศุภชัย อินทร์สังข์
(ศุภชัย อินทร์สังข์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สมหมาย แป้นแก้ว
(สมหมาย แป้นแก้ว)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ศุภชัย อินทร์สังข์

05 มีนาคม 2567 14:07:59

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมโรงจอดรถ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าพญา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการต่อเติมโรงจอดรถ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าพญา					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ท่าพญา	อำเภอ	ปะเหลียน	จังหวัด	ตรัง
แบบเลขที่	-					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลท่าพญา / เทศบาลตำบลท่าพญา					
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	01 มีนาคม 2567					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ป้ายโครงการชั่วคราว 1 ป้าย,ถาวร 1 ป้าย (ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหา)	0.00	0.00	0.00	
รวมค่าก่อสร้าง				0.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมโรงจอดรถ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าพญา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการต่อเติมโรงจอดรถ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าพญา					
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	ท่าพญา	อำเภอ	ปะเหลียน	จังหวัด	ตรัง
แบบเลขที่		-					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลท่าพญา / เทศบาลตำบลท่าพญา					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	13	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	01 มีนาคม 2567					

ศุภชัย อินทร์สังข์
(ศุภชัย อินทร์สังข์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

พิรवारณ สุทธิวงศ์
(พิรवारณ สุทธิวงศ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สมหมาย แป้นแก้ว
(สมหมาย แป้นแก้ว)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมโรงจอดรถ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าพญา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการต่อเติมโรงจอดรถ ณ					
สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลตำบลท่าพญา	ตำบล	ท่าพญา	อำเภอ	ปะเหลียน	จังหวัด ตรัง
แบบเลขที่	-					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลท่าพญา เทศบาลตำบลท่าพญา					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน 1 ชุด					
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2567					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ต่อเติมอาคารโรงจอดรถ กว้าง 8.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร จำนวน 1.000 หลังละ 1,565,676.56 บาท	1,565,676.56	
สรุป	ราคากลาง	1,565,676.56	
	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นห้าพันหกร้อยเจ็ดสิบหกบาทห้าสิบกสตางค์)		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมโรงจอดรถ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าพญา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการต่อเติมโรงจอดรถ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าพญา				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ท่าพญา	อำเภอ	ปะเหลียน	จังหวัด	ตรัง
แบบเลขที่	-					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลท่าพญา / เทศบาลตำบลท่าพญา				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ		มีจำนวน		ชุด		
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2567				

ศุภชัย อินทร์สังข์
(ศุภชัย อินทร์สังข์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

พิรवारณ สุทธิวงศ์
(พิรवारณ สุทธิวงศ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สมหมาย แป้นแก้ว
(สมหมาย แป้นแก้ว)
กรรมการกำหนดราคากลาง