

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายปากคู ซอย ๑ หมู่ ๒ ต.ท่าพญา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลท่าพญา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๘๕๑,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ทำการก่อสร้างถนน คสล. สายปากคู ซอย ๑ ม.๒ ต.ท่าพญา อ.ปะเหลียน จ.ตรังผิวทางกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๘๘๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๕๒๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดอื่น ๆ เป็นไปตามแบบแปลนและข้อกำหนดของเทศบาลตำบลท่าพญา
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑,๘๕๑,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง
 - ๖.๒ บันทึกสืบราคาจากแหล่ง
 - ๖.๓ รายการประมาณราคาต่อหน่วย
 - ๖.๔ ราคาวัสดุก่อสร้าง พาณิชนัยจังหวัด
 - ๖.๕ ตารางแสดงการคำนวณหาค่า F (Factor F) งานอาคาร
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๗.๑ ประธานฯ นายศุภชัย อินทร์สังข์ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๗.๒ กรรมการ นายสมหมาย แป้นแก้ว ตำแหน่ง นายช่างโยธา
 - ๗.๓ กรรมการ นางสาวพิราวรรณ สุทธิวงศ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลท่าพญา
โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายปากคูซอย 1
สายทาง สายปากคูซอย 1 ม. 2
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลท่าพญา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
ระยะทาง 0.880 กม.

สรุปประมาณราคาตามแบบฟอร์ม ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	1,337,267.63	1.3822	1,848,371.32	Factor F ฝนตกชุก 1 - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00	1.0000	3,000.00	
รวมเป็นค่าก่อสร้าง				1,851,371.32	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				1,851,000.00	
สรุป	ตัวอักษร (หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)				

พื้นที่ผิวทางทั้งโครงการ 3,520.00 ตร.ม. เฉลี่ยราคา ตร.ม.ละ 525.85 บาท

หมายเหตุ

รายการประมาณราคานี้ จัดทำเพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดราคากลาง ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบและถอดแบบรวมทั้งตรวจสอบปริมาณงานที่จะต้องปฏิบัติ ตามรายการและแบบแปลนและอื่นๆอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้รับจ้างต้องไม่นำปริมาณงานที่แสดงในบัญชีนี้มาโต้แย้ง เพื่อจำกัดการปริมาณงานที่ต้องดำเนินการตามสัญญา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งที่ ๑4/2563 ลงวันที่ 23 มกราคม 2563 ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างงานโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปากคูซอย 1
สถานที่ก่อสร้าง สายปากคูซอย 1 ม. 2 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าพญา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรังและได้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ
(นายศุภชัย อินทร์สังข์)

(ลงชื่อ) กรรมการฯ
(นายสมหมาย เปิ่นแก้ว)

(ลงชื่อ) กรรมการฯ
(นางสาวพิรารวรรณ สุทธิวงศ์)

แบบสรุปงบประมาณราคางานก่อสร้าง

ก่อสร้างถนน คสล.สายปากคูรอบ 1

สายปากคูรอบ 1 ม. 2

หมู่ที่ 2 ตำบลท่าพญา อำเภอปะเหลียน จังหวัดศรี

ระยะทาง 0.880 กม.

จาก กม.

0+000

ถึง กม.ที่

0+880

ผิวทาง คสล.

กว้างเฉลี่ย

4.00

เมตร หนาเฉลี่ย

0.15

เมตร

ไหล่ทาง วัสดุจากดินคัด

กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.00-0.50 เมตร

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม (บาท)	F _n	ราคาต่อหน่วย X F _n	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง								
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม								
1.1	งานถางป่าและขุดตอ (ขนาดกลาง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
1.2	งานรื้อผิวจราจรลาดยางเดิม (ความหนา 3 ซม.)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
1.3	งานรื้อคอนกรีตหลังท่อระบายน้ำ (ความหนาเฉลี่ย 7.5 ซม.)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
1.4	งานรื้อ สะพาน คสล.เดิม								
2	งานดิน								
2.1	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดคันทางเดิม	ตร.ม.	3,520.00	10.86	38,227.20	1.3822	15.01	52,837.64	
2.1	งานตัดชั้นรูปคันทาง								
2.1.1	งานดินตัด (ชั้นทั้ง)	ลบ.ม.	340.00	31.40	10,676.00	1.3822	43.40	14,756.37	
2.2	งานถมคันทาง								
2.2.1	งานดินถม								
2.2.1(1)	งานดินถม วัสดุจากดินตัด	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
3	งานหินทางและรองพื้นทาง								
3.1	งานรองพื้นทาง								
3.1.1	งานรองพื้นทาง ลูกรับ/หินผุ วัสดุจากแหล่งนอกโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
3.2	งานหินทาง								
3.2	งานทรายรองใต้ผิวจราจรคอนกรีตหนา 5 ซม.	ลบ.ม.	176.00	557.41	98,104.16	1.3822	770.45	135,599.57	
3.1	งานปรับปรุงโครงสร้างถนนเดิม								
4	งานผิวทางและไหล่ทาง								
4.2	งานผิวทางและไหล่ทาง Cape Seal	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
4.3	งานผิวทางและไหล่ทาง Para Cape Seal	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
4.2	งานผิวทางและไหล่ทาง								
4.1	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก								
4.1.1	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (หนา 15 ซม.)	ตร.ม.	3,520.00	320.68	1,128,793.60	1.3822	443.24	1,560,218.51	
4.1.2	Expansion Joint	เมตร	31.00	121.00	3,751.00	1.3822	167.25	5,184.63	
4.1.2	Contraction Joint	เมตร	289.00	94.00	27,166.00	1.3822	129.93	37,548.85	
5	งานเบ็ดเตล็ด								
5.1	งานระบบระบายน้ำ								
5.1.1	งานท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดกลม								
5.1.1(1)	ท่อลอดกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 เมตร	เมตร	2.00	3,386.00	6,772.00	1.3822	4,680.13	9,360.26	
5.2	งานเครื่องหมายจราจร								
5.2.1	งานป้ายจราจร								
5.2.2	งานหลักน้ำโค้ง หลักกิโลเมตร หลักเขตทาง								
5.2.2.1	หลักน้ำโค้ง (ทาสีขาวแดง)	หลัก	5.00	750.00	3,750.00	1.3822	1,036.65	5,183.25	
6	งานอื่นๆ								
6.1	งานปรับปรุงทางระบายน้ำ (ต่อเติมคูข้างข้างถนน คสล.เพื่อเป็นแนวรั้วกันตก)	จุด	1.00	20,027.67	20,027.67	1.3822	27,682.24	27,682.24	
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง				=	1,337,267.83		TOTAL	1,848,371.32	