

แผนราชการ เทศบาลตำบลท่าพญา
โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์หนองหอยโขง ม.๓ (ถนน คสล.)
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลท่าพญา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
ระยะทาง 0.453 กม.

สรุปประมาณราคาตามแบบฟอร์ม ปจ. 4 จำนวน 1 แผ่น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	675,137.40	1.3822	933,174.91	Factor F ผันตกชุก 1 - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	5,000.00	1.0000	5,000.00	
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ ตัวอักษร (เก้าแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)			938,174.91 <u>938,000.00</u>	

พื้นที่ผิวทางทั้งโครงการ 1,812.00 ตร.ม. เฉลี่ยราคา ตร.ม.ละ 517.66 บาท

หมายเหตุ

รายการประมาณราคานี้ จัดทำเพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดราคากลาง ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบและถอดแบบรวมทั้งตรวจดูปริมาณงานที่จะต้องปฏิบัติ ตามรายการและแบบแปลนและอื่นๆอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้รับจ้างต้องไม่นำปริมาณงานที่แสดงในบัญชีนี้มาโต้แย้ง เพื่อจำกัดการปริมาณงานที่ต้องดำเนินการตามสัญญา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายศุภชัย อินทร์สังข์)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายสมหมาย เปิ่นแก้ว)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นางสาวพิรารวรรณ สุทธิวงศ์)

บริษัท ปทุมวิภา จำกัด (มหาชน)
 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าพญา อำเภอประเทยวัน จังหวัดตรัง
 0.453 กม.
 คสล.
 ลูกจ้าง/หินปู

แบบสรุปงบประมาณราคางานก่อสร้าง

๐+000 ถึง กม.ที่ 0+453
 กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม (บาท)	F _N	ราคาต่อหน่วย X F _N	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง								
1	งานก่อสร้างถนนเดิม								
1.1	งานถมบ่อบนและจุดต่อ (ขนาดกลาง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
1.2	งานรื้อผิวจราจรลาดยางเดิม (ความหนา 3 ซม.)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
1.3	งานรื้อคอนกรีตหลังท่อระบายน้ำ (ความหนาเฉลี่ย 7.5 ซม.)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
1.4	งานรื้อ สบพาน คสล. เดิม								
2	งานดิน								
2.1	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดคันทางเดิม	ตร.ม.	1,812.00	10.96	19,859.52	1.3822	15.15	27,449.83	
2.1	งานตัดชั้นรูปคันทาง								
2.1.1	งานดินตัด (ชั้นทั้ง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
2.2	งานถมคันทาง								
2.2.1	งานดินถม								
2.2.1(1)	งานดินถม วัสดุจากดินตัด	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
3	งานพื้นทางและรองพื้นทาง								
3.1	งานรองพื้นทาง								
3.1.1	งานรองพื้นทาง ลูกจ้าง/หินปู วัสดุจากแหล่งนอกโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
3.2	งานพื้นทาง								
3.2	งานทรายรองใต้ผิวจราจรคอนกรีตหนา 5 ซม.	ลบ.ม.	90.00	565.20	50,868.00	1.3822	781.22	70,309.75	
3.1	งานปรับปรุงโครงสร้างถนนเดิม								
4	งานผิวทางและไหล่ทาง								
4.2	งานผิวทางและไหล่ทาง Cape Seal	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
4.3	งานผิวทางและไหล่ทาง Para Cape Seal	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
4.2	งานผิวทางและไหล่ทาง								
4.1	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก								
4.1.1	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (หนา 15 ซม.)	ตร.ม.	1,812.00	319.92	579,695.04	1.3822	442.19	801,254.48	
4.1.2	งานขยายผิวทางคอนกรีต ข้างละ 0.75 ม. (หนา 15 ซม.)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
4.1.2	Expansion Joint	เมตร	18.00	180.00	3,240.00	1.3822	248.80	4,478.33	
4.1.2	Contraction Joint	เมตร	145.00	123.00	17,835.00	1.3822	170.01	24,651.54	
4.1.4	Longitudinal Joint	เมตร	-	-	-	-	-	-	
4.2	งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง (ข้างละ 0.25 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบแปลน)	ลบ.ม.	16.00	227.49	3,639.84	1.3822	314.44	5,030.99	
5	งานเบ็ดเตล็ด								
5.1	งานระบายน้ำ								
5.1.1	งานท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดกลม								
5.1.1(1)	ท่อลอดกลม คสล. ขนาด Ø 0.40 เมตร	เมตร	-	-	-	-	-	-	
5.1.1(1)	ท่อลอดกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร	เมตร	-	-	-	-	-	-	
5.1.1(3)	ท่อลอดกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 เมตร	เมตร	-	-	-	-	-	-	
5.2	งานเครื่องหมายจราจร								
5.2.1	งานป้ายจราจร								
5.3	งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง								
5.3.1	สีเหลือง กว้าง 10 เซนติเมตร	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
5.3.2	สีขาว กว้าง 10 เซนติเมตร	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง					675,137.40		TOTAL	933,174.92	