

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านเพื่อการอุปโภคบริโภค วางท่อเมน HDPE PE80 PN6 (3") ยาวไม่น้อยกว่า 10,310 เมตร						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านเพื่อการอุปโภคบริโภค โดยวิธีคัดเลือก / โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านเพื่อการอุปโภคบริโภค						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ท่าพญา	อำเภอ	ปะเหลียน	จังหวัด	ตรัง	แบบเลขที่ -
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลท่าพญา / เทศบาลตำบลท่าพญา						
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	13 กันยายน 2564				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานวางท่อเมน HDPE PE80 PN6 (3")		รวม					2,945,621.92	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								2,945,621.92	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,945,621.92 บาท ต่อ 1 หน่วย

ศุภชัย อินทร์สังข์
13 กันยายน 2564 16:09:34

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานวางท่อเมน HDPE PE80 PN6 (3")								
	- งานวางท่อ HDPE PE 80 PN6 (3")	10,310.000	ม.	129.20	1,332,052.00	59.00	608,290.00	1,940,342.00	
	- งานติดตั้งบอลลวาล์ว HDPE (3")	26.000	ชุด	1,290.00	33,540.00	0.00	0.00	33,540.00	
	- งานติดตั้งชุดประกับรัดแยก 3" ลด 1/2"	180.000	ชุด	111.00	19,980.00	0.00	0.00	19,980.00	
	-	180.000	ชุด	468.00	84,240.00	0.00	0.00	84,240.00	
	งานติดตั้งชุดงอหน้ามาตรฐานติดตั้งบอลลวาล์วในตัว และวาล์วกันกลับ PB								
	- งานวางท่อเหล็กอบสังกะสีขนาด Ø 6" ยาว 9.00 ม.(ท่อลอดข้ามถนน)	9.000	จุด	7,470.00	67,230.00	0.00	0.00	67,230.00	
	- งานทรายในร่องดินทั่วไป	10,210.000	ม.	55.60	567,676.00	0.00	0.00	567,676.00	
	- งานติดตั้งเสา คสล. รับท่อเหล็ก 3" พร้อมอุปกรณ์ ยึดท่อ และหน้าแปลน	4.000	จุด	27,289.73	109,158.92	4,588.75	18,355.00	127,513.92	
	- งานติดตั้งสามทาง 90 HDPE 3"	9.000	ชุด	890.00	8,010.00	0.00	0.00	8,010.00	
	- งานติดตั้งข้อต่อตรง PE สวมล็อก 3"	103.000	ตัว	680.00	70,040.00	0.00	0.00	70,040.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานติดตั้งฝาปิดท่อ PE 3"	4.000	ตัว	450.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	
	- งานติดตั้งหลัก คสล. แสดงแนวท่อ	20.000	หลัก	169.00	3,380.00	0.00	0.00	3,380.00	
	- งานตัดพื้น คสล.และเทคอนกรีตกลับ	15.000	จุด	1,000.00	15,000.00	250.00	3,750.00	18,750.00	
	- งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø 0.60 เมตร	26.000	ท่อน	120.00	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00	
	รวมค่างานวางท่อเมน HDPE PE80 PN6 (3")	-	-	40,122.53	2,315,226.92	4,897.75	630,395.00	2,945,621.92	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								2,945,621.92	