

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการเจาะบ่อบาดาล ม.2
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลท่าพญา
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 312,600.-บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
ดำเนินการเจาะบ่อบาดาล ม.2 ณ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าพญา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ด้วยการเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้วตลอดแนว พร้อมกรูท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ชั้น 13.5 ตลอดแนวลึก ช่วงความลึก 60 เมตร พร้อมกรูปากบ่อท่อขนาด 8 นิ้ว รายละเอียดอื่น ๆ เป็นไปตามแบบแปลนและข้อกำหนดของเทศบาลตำบลท่าพญา
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่
เป็นเงิน 308,773.79 บาท (สามแสนแปดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทเก้าสตางค์)
6. บัญชีประมาณราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.4 – 6)
 - 6.2 อัตราราคางานต่อหน่วย กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ เดือนธันวาคม 2565
 - 6.3 ราคาวัสดุก่อสร้าง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
 - 6.4 ราคาวัสดุก่อสร้าง (ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566) แขวงทางหลวงชนบท กรมทางหลวงชนบท
 - 6.5 ตารางแสดงการคำนวณหาค่า F (Factor F) งานก่อสร้างอาคาร
 - 6.6 ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายใน 2 ปีงบประมาณ
 - 6.7 ราคาในท้องตลาด
7. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 7.1 ประธานฯ นายศุภชัย อินทร์สังข์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - 7.2 กรรมการ นายสมหมาย แป้นแก้ว ตำแหน่ง นายช่างโยธา
 - 7.3 กรรมการ นางสาวพิราวรรณ สุทธิวงศ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : เจาะบ่อบาดาล ม.2

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 2 ตำบลท่าพญา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

แบบเลขที่ :

แบบเลขที่ :

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เทศบาลตำบลท่าพญา

แบบ ปร.4 ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า

ถอดแบบ/คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการราคากลาง

เมื่อวันที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ.2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานก่อสร้าง	124,340.75	
2	กลุ่มงานเจาะบ่อบาดาล (อัตราค่างานต่อหน่วย)	181,433.04	
3	งานติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า 15 A	-	
4	ป้ายโครงการ	3,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	308,773.79	
	รวมค่างาน	308,773.79	
	คิดเป็นเงิน	308,773.79	
	ตัวอักษร	สามแสนแปดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสามบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์	

ขนาดหรือพื้นที่ใช้สอย จำนวน.....ตร.ม.

ค่าเฉลี่ย.....บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำสั่ง ที่ 410/2566 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างงาน โครงการเจาะบ่อบาดาล ม.2

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าพญา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง และได้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายศุภชัย อินทร์สังข์)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายสมหมาย เปิ่นแก้ว)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นางสาวพิรารวรรณ สุทธิวงศ์)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง(แบบประมาณราคาเบื้องต้น)

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : เจาะป้อมบาดาล ม.2

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 2 ตำบลท่าพญา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

แบบเลขที่ :

แบบเลขที่ :

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เทศบาลตำบลท่าพญา

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

ถอดแบบ/คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการราคากลาง

เมื่อวันที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ.2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณ	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานก่อสร้าง	94,981.86	1.3091	124,340.75	
2	กลุ่มงานเจาะป้อมบาดาล (อัตราคำนวณต่อหน่วย)	181,433.04	-	181,433.04	รวมFactor F แล้ว
3	งานติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า 15 A	-	-	-	
4	ป้ายโครงการ	3,000.00	-	3,000.00	
	"ค่า".....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
		รวมค่าก่อสร้าง		308,773.79	

ราคางานก่อสร้าง

สามแสนแปดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสามบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์

308,773.79

ขนาดหรือพื้นที่ใช้สอย จำนวน.....-.....ตร.ม.

ค่าเฉลี่ย.....-.....บาท/ตร.ม.

คำสั่ง ที่ 410/2566 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างงาน โครงการเจาะป้อมบาดาล ม.2

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าพญา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง และได้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายศุภชัย อินทร์สังข์)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายสมหมาย เปิ่นแก้ว)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นางสาวพิรารัตน์ สุทธิวงศ์)

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานท่อส่งน้ำ								
	- งานเดินท่อ PE งานประปา PN6.3 ขนาด ๑2" พร้อมฝังกลบ	500.00	เมตร	78.00	39,000.00	20.00	10,000.00	49,000.00	
	- ค่าแรงเชื่อมข้อต่อท่อ PE ขนาด ๑2"	30.00	จุด	-	-	125.00	3,750.00	3,750.00	
	- งานผ่าถนน 1 จุด (พร้อมซ่อมคืนสภาพเดิม)	-	จุด(เหมา)	-	-	1,500.00	-	-	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสีขนาด ๑3"	-	ท่อน	1,448.60	-	-	-	-	
	- เทปูนปากบ่อ 1.50 x 1.50 ม. ทน 0.15 ม.)	1.00	งาน	1,215.24	1,215.24	301.32	301.32	1,516.56	
	รวม (1)				40,215.24		14,051.32	54,266.56	54,266.56
2	งานติดตั้งมิเตอร์ปากบ่อน้ำบาดาล								
	- มาตรวัดน้ำระบบแม่เหล็ก 2 ชั้น ขนาด ๑2"	1.00	ตัว	6,700.00	6,700.00	-	-	6,700.00	
	- ประตูน้ำแบบบอลล์วาล์ว ๑2" (เหล็ก)	2.00	ชุด	910.00	1,820.00	-	-	1,820.00	
	- ค่าแรง	1.00	งาน(เหมา)			1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	รวม (2)				8,520.00		1,000.00	9,520.00	9,520.00
3	งานระบบไฟฟ้า								
	- สายไฟฟ้า 25มม. (อลูมิเนียม)	960.00	ม.	14.00	13,440.00	4.20	4,032.00	17,472.00	
	- สายไฟ VCT 2x2.5 (ร้อยท่อ)	10.00	ม.	20.33	203.30	-	-	203.30	
	- ลูกถ้วยเซรามิคพร้อมขาจับ (เล็ก 2 ช่อง + ลูกถ้วย 2 ลูก)	10.00	ชุด	90.00	900.00	27.00	270.00	1,170.00	
	- เสายึดพาดสายไฟฟ้าขนาด5"x5" ยาว 4 เมตร	10.00	ต้น	950.00	9,500.00	285.00	2,850.00	12,350.00	
	รวม (3)				24,043.30		7,152.00	31,195.30	31,195.30
	4. รวมค่างานหมวดงานก่อสร้าง (ข้อ 1+2+3)							94,981.86	-
	5. Factor F (งานก่อสร้าง 1.3091)							124,340.75	
					หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันสามร้อยสี่สิบบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์				

แสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบประมาณราคาเบื้องต้น)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : เจาะบ่อบาดาล ม.2

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 2 ตำบลท่าพญา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

แบบเลขที่ :

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เทศบาลตำบลท่าพญา

ถอดแบบ/คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการราคากลาง

เมื่อวันที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ.2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	เจาะบ่อบาดาล (ค่างานต่อหน่วย)								
6.1	งานสำรวจธรณีฟิสิกส์ (3 จุด)	1.00	งาน		-	5,058.84	5,058.84	5,058.84	ผ-8
6.2	เจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้วตลอดแนว พร้อมกรูพีวีซีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ชั้น 13.5 (มอก.17-2532) ตลอดแนวลึก ปริมาณน้ำไม่ต่ำกว่า 5.00 ลบ.ม./ชม. ช่วงความลึก 43-100 ม. พร้อมกรูปากบ่อท่อขนาด 8 นิ้ว ชั้น 13.5 ถึงชั้นหินแข็ง	60.00	ม.	2,192.57	131,554.20		-	131,554.20	น-8
	อ้างอิงอัตราค่างานต่อหน่วย กองมาตรฐานงบประมาณ 1								
	สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2565 ช่วงราคาน้ำมันที่ 30.00-30.99 (บาท/ลิตร)								
	อัตราค่างานต่อหน่วยสำหรับงานจ้างเหมาได้รวมค่าดำเนินการ ภาษี และ								
	กำไร (Factor F) แล้ว								
6.3	วิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ (รวมในค่าเจาะบ่อบาดาลแล้ว)	1.00	งาน		-	-	-	-	
6.4	ดำเนินการขอเจาะบ่อบาดาล	1.00	งาน		-	520.00	520.00	520.00	
6.5	ดำเนินการขอใช้น้ำบาดาล	1.00	งาน		-	500.00	500.00	500.00	
	รวม (6)				131,554.20		6,078.84	137,633.04	137,633.04

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : เจาะป่อบาดาล ม.2

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 2 ตำบลท่าพญา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

แบบเลขที่ :

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เทศบาลตำบลท่าพญา

ถอดแบบ/คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการราคากลาง

เมื่อวันที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ.2566

หน่วย : บาท

[illegible]